Commune de Val-d'Illiez

Canton du Valais

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE DE L'ESPACE RESERVE AUX EAUX DE SURFACE (ERE)

Plan n° 1484-B

Situation des tronçons ERE

Auteur du projet :
françois xavier marquis sàrl
Études Hydrologiques et Géologiques

Echelle 1:7'500

Date	Projeté	Dessiné	Contrôlé
Mai 2017	Mireya R.	Mireya R.	Margaux F. X.
Août 2017	Mireya R.	Mireya R.	Margaux F. X.

Légende

- Tronçons ERE
- Limite communale
- Tronçons ERE

N

2552000 2554000 2556000 2558000 2560000

1116000 1114000

Tronçon	Largeur de lit mesurée [m]	Largeur de lit reconstituée [m]	ERE théorique [m]	ERE adapté [m]
Viezll 01	10 à 12	25	55	55 à 100
Viezll 02	12 à 15	17	47	47 à 15
Viezll 03	9 à 10	17	47	47 à 95
Cha 01	6	6	22	22
Cha 02	4	4	17	17
Cha 03	3	3	14.5	14.5
Mau 01	3	3	14.5	0
Mau 02	3	3	14.5	14.5
Mau 03	3	3	23	23
Mau 04	1.5	1.5	14	14
Mau 05	0.4	0.4	11	11
Mau 06	1	1	11	11
Con 01	1	1	11	11
Nau 01	1	1	11	0
Nau 02	1	1	11	11
Nau 03	1	1	11	11
Mar 01	0.8	0.8	11	11
Jou 01	2	2	12	12
Chp 01	1.5	1.5	11	11
Cro 01	1	1	11	11
Val 01	0.8	0.8	11	11
Val 02	1	1	11	11
Val 03	0.4	0.4	11	11
SxB 01	0.6	0.6	11	11
Fon 01	0.5	0.5	11	11
Sn01 01	0.5	0.5	11	11
Dar 01	0.6	0.6	11	11
Sn02 01	0.5	0.5	11	11
Sn03 01	0.4	0.4	11	11
Sn04 01	0.4	0.4	11	11
Plc 01	0.8	0.8	11	11
Sn05 01	0.6	0.6	11	11
GraS 01	0.5	0.5	11	11
GraN 01	0.5	0.5	11	11
Raf01	0.5	0.5	11	11
Niz01	1	1	11	11
Che 01	4	4	17	17
Cot 01	3	3	14.5	14.5
Cot 02	1	1	11	11
Cot 03	1	1	11	11
Cot 04	1	1	11	11
Cot 05	1	1	11	11
TeuS 01	1	1	11	11
TeuS 02	1	1	11	11
TeuS 03	1	1	11	11
TeuF 01	0.8	0.8	11	11
Det 01	2	2	12	0
Det 02	2	2	12	12
Det 03	0.5	0.5	11	11
Det 04	0.5	0.5	11	11
ChbS 01	0.6	0.6	11	11
ChbN 01	0.5	0.5	11	11
Pom 01	0.5	0.5	11	11
Cre 01	6	6	22	22
Pla 01	1	1	11	11 à 48
Pla 02	1	1	11	6
Pla 03	1	1	11	11 à 17
Pra 01	0.6	0.6	11	11
Crt 01	1	1	11	11
Crt 02	1	1	11	11
Meu 01	1.4	1.4	11	11 à 42
Meu02	1	1	11	11
Com 01	0.8	0.8	11	11
Com 02	0.4	0.4	11	11
Rav01	1	1	11	11
Rav02	0.6	0.6	11	6
Rav03	0.6	0.6	11	11
Rav04	0.6	0.6	11	0
Rav05	0.6	0.6	11	11
Rav06	0.8	0.8	11	0
Rav07	0.8	0.8	11	11
Pen 01	0.8	0.8	11	11
Pen 02	0.8	0.8	11	11
Pen 03	0.5	0.5	11	11
Dra 01	5	5	19.5	19.5
Fay01	4	4	17	6
Fay02	4	4	17	17
Fay03	0.6	0.6	11	11
Fay04	0.4	0.4	11	11
Bre 01	0.6	0.6	11	11
Ava 01	0.8	0.8	11	11
AvaE 01	0.8	0.8	11	11
AvaO 01	0.6	0.6	11	11
SésE 01	0.4	0.4	11	11
SésC 01	0.4	0.4	11	11
Chm 01	0.8	0.8	11	11
Chm 02	0.8	0.8	11	6
Chm 03	0.8	0.8	11	11
CrxS 01	0.4	0.4	11	6
CrxS 02	0.4	0.4	11	11
CrxN 01	0.4	0.4	11	11
SonS 01	0.4	0.4	11	11
SonC 01	0.4	0.4	11	11
SonN 01	0.4	0.4	11	11
EssS 01	0.4	0.4	11	11
EssC 01	0.2	0.2	11	11
EssN 01	0.4	0.4	11	11
Soc 01	0.4	0.4	11	11
Sép 01	3	3	14.5	14.5
Sép 02	2	2	17	17
Sép 03	2	2	12	12
Sép 04	1	1	11	11
Chy 01	1.5	1.5	14	14
ChN 01	0.8	0.8	11	11
LanS 01	1	1	11	11
LanS 02	0.6	0.6	11	11
Boc 01	0.5	0.5	11	11
Boc 02	0.4	0.4	11	11
Boc 03	0.8	0.8	11	11
Fra 01	0.6	0.6	11	11
Dél 01	0.4	0.4	11	11
RLV01	1	1	11	11
RLV02	1	1	11	11
LaV01	n/a	n/a	15	15