3e CORRECTION DU RHÔNE
SÉCURITÉ POUR LE FUTUR

DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN R3

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

VM I Port-Valais
KOSTEN: 3 Millionen

LÄNGE: 1,5 km
STAND: Arbeiten im Juni 2016 abgeschlossen
230 Personen geschützt
VERFAHREN: Dammverstärkung mittels einer 6 m tiefen Dichtwand flussabwärts des Steges Region Aquapark
ZIEL: Sicherung der Bau- und Industriezonen

VM I Illarsaz
KOSTEN: 1,5 Million

LÄNGE: 300 m
STAND: Arbeiten im Mai 2016 abgeschlossen
40 Personen geschützt
VERFAHREN: Dammverstärkung mittels einer 12 m tiefen Spundwand
ZIEL: Sicherung der Bauzone



VM I Collombey Raffinerie
KOSTEN: 4 Millionen

LÄNGE: 800 m
STAND: Sicherungsarbeiten im Dezember 2016 abgeschlossen, biologische Verbindung geplant für 2023
65 Personen geschützt
VERFAHREN: Dammverstärkung mittels einer 9 m tiefen Spundwand
ZIEL: Sicherung des Abschnitts Raffinerie

VM I Massongex
KOSTEN: 4 Millionen

LÄNGE: 1,2 km
STAND: Arbeiten im Mai 2020 abgeschlossen
360 Personen geschützt
VERFAHREN: Dammverstärkung
ZIEL: Sicherung der Bau- und Industriezonen

VM I île Falcon
KOSTEN: 2,6 Millionen

LÄNGE: 1 km
STAND: Arbeiten im Januar 2023 abgeschlossen
1'200 Personen geschützt
VERFAHREN: Dammverstärkung (Anschüttung einer Dammschulter, Spundwand)
ZIEL: Sicherung der Bau- und Industriezonen

PM Obergesteln
KOSTEN: 3,5 Millionen

LÄNGE: 1,3 km
STAND: Arbeiten im September 2011 abgeschlossen
200 Personen geschützt
VERFAHREN: Aufweitungen, Verstärkungen
ZIEL: Sicherung des Dorfs

VM I Vouvry
KOSTEN: 5 Millionen

LÄNGE: 1,7 km
STAND: Arbeiten im Mai 2017 abgeschlossen
284 Personen geschützt
VERFAHREN: Dammverstärkung mittels einer 8 m tiefen Dichtwand flussabwärts der Brücke „Porte-du-Scex"
ZIEL: Sicherung der Bau- und Industriezonen



PM I Mörel-Filet (Chesteholz)
KOSTEN: 0,5 Million

LÄNGE: 0,4 km
STAND: Arbeiten im Mai 2010 abgeschlossen
Kantonsstrasse und MGB geschützt
VERFAHREN: Stabilisierung der Flusssohle
ZIEL: Sicherung der Kantonsstrasse und der MGB

VM II Kiesentnahme Collonges
KOSTEN: 2,5 Millionen

LÄNGE: 1 km
STAND: Arbeiten im April 2016 abgeschlossen
VERFAHREN: Sohlabsenkung durch Kiesentnahme
ZIEL: Sicherung der Bauzone

VM II Fully
KOSTEN: 3,3 Millionen

LÄNGE: 3,8 km
STAND: Arbeiten im September 2019 abgeschlossen
306 Personen geschützt
VERFAHREN: Spundwand
ZIEL: Sicherung der Bauzone

VM II Ronquoz
KOSTEN: 4 Millionen

LÄNGE: 900 m
STAND: Arbeiten im Mai 2020 abgeschlossen
Mehr als 1'000 personnes geschützt
VERFAHREN: Spundwand
ZIEL: Sicherung der Bau- und Industriezonen

VM I Granges
KOSTEN: 5,5 Millionen

LÄNGE: 700 m
STAND: Arbeiten im Juni 2020 abgeschlossen
204 Personen geschützt
VERFAHREN: Dammverstärkung mit einer Spundwand
ZIEL: Sicherung der Bauzone

Legende

VM Vorgezogene Massnahme
PM Prioritäre Massnahme